

OPSLAG VAN KOZIJNEN OP DE BOUWPLAATS

VOORKOM BESCHADIGINGEN

Volg altijd de verwerkingsvoorschriften van de leverancier om schade en extra werk te voorkomen. Correcte opslag van kozijnen voorkomt problemen zoals vervuiling, beschadiging, vervorming en breuk. Met de juiste opslag bespaar je tijd en voorkom je onnodige problemen op de bouwplaats.

VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN & OPLOSSINGEN

1 VERTICAAL OPSLAAN



- ✓ Sla de kozijnen altijd verticaal op om vervorming, breuk en beschadiging te voorkomen.
- ✓ Voorkom inwatering in sponningen en inkrozingen.

2 VRIJ VAN DE ONDERGROND



- ✓ Plaats de kozijnen ± 30 cm boven het zand of straatwerk, bijvoorbeeld op een bok, en voorkom contact met vuil en vocht.

3 BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN



- ✓ Bescherm de kozijnen tegen zon, regen en sneeuwval, bijvoorbeeld met een beschermfolie. Zorg er wel voor dat condens kan ontsnappen.

4 VERMIJD MOGELIJKE WATEROVERLAST



- ✓ Controleer de omgeving zorgvuldig voordat u lost. Plaats de kozijnen niet op een laag punt waar ze in het water kunnen komen te staan.

DE BESTE TIPS VOOR BESCHERMING

1. INSPECTIE

Controleer regelmatig of de bescherming nog intact is en of er aanpassingen nodig zijn.

2. COMMUNICATIE

Zorg dat iedereen op de bouwplaats op de hoogte is van het belang van deze beschermingsmaatregelen.

3. PLANNING

Neem beschermingsmaatregelen op in de planning van het bouwproces om schade te voorkomen.

4. MATERIAALKEUZE

Kies de juiste beschermingsmaterialen die passen bij de fase van het bouwproces

SAMENVATTING

Het is in het belang van de kwaliteit en levensduur van het houten kozijn om deze tijdens de opslag op de bouw los van de grond en op een droge of afgedekte plek verticaal op te slaan.

**BEDANKT VOOR JE ZORGVULDIGHEID
EN INZET VOOR KWALITEIT!**

BOUWFEIT

Van alle onafhankelijke bouwplaatsinspecties met een foutmelding gaat het bij

15%

over de opslag van kozijnen.